

2. ถนนลูกรังสายบ้านหนองแสง - ถนน สปก. บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 โดยซ่อมแซมจำนวน 14 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 625.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. โดยมีปริมาตรลูกรังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. งบประมาณ 30,000.- บาท

หมู่ที่ 5 บ้านโนนศิลา

1. ถนนลูกรังสายนาโสก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 5 โดยซ่อมแซมจำนวน 3 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. โดยมีปริมาตรลูกรังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. งบประมาณ 14,400.- บาท

หมู่ที่ 7 บ้านโนนสัง

1. ถนนลูกรังสายโนนบ้านอ่าง - ไร่นายอ่อนสา บ้านโนนสัง หมู่ที่ 7 โดยซ่อมแซม จำนวน 10 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 625.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. โดยมีปริมาตรลูกรังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม. งบประมาณ 30,000.- บาท

2. ถนนลูกรังสายนายนายทองพูล - นายนายบุญตา บ้านโนนสัง หมู่ที่ 7 โดยซ่อมแซม จำนวน 8 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 450.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. โดยมีปริมาตรลูกรังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. งบประมาณ 21,600.- บาท

3. ถนนลูกรังสายโนนป่าตัว - นายนายเคนมา บ้านโนนสัง หมู่ที่ 7 โดยซ่อมแซม จำนวน 10 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 650.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. โดยมีปริมาตรลูกรังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 195 ลบ.ม. งบประมาณ 23,400.- บาท

4. ถนนลูกรังสายบ้านโนนสัง - ป่าช้าสาธารณะ บ้านโนนสัง หมู่ที่ 7 โดยซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 4 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ลงลูกรังจำนวน 1 จุด กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 4.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. วางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. 1 จุด จำนวน 3 ท่อน และถมดินลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 6.00 ม. สูงเฉลี่ย 2.00 ม. งบประมาณ 25,100.- บาท

หมู่ที่ 8 บ้านนาฝาย

1. ถนนลูกรังสายบ้านนาฝาย - หนองกุงบ่าง บ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 โดยซ่อมแซม จำนวน 14 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 1000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม. 1 จุด จำนวน 4 ท่อน และถมดินลูกรัง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 7.00 ม. สูงเฉลี่ย 3.00 ม. โดยมีปริมาตรลูกรังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 463 ลบ.ม. งบประมาณ 56,300.- บาท

2. ถนนลูกรังสายบ้านนายสมชาย ตันกันยา บ้านนาฝาย หมู่ที่ 8 โดยซ่อมแซม จำนวน 2 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. โดยมีปริมาตรลูกรังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. งบประมาณ 7,200.- บาท

หมู่ที่ 9 บ้านปำร้าง

1. ถนนลูกรังสายบ้านปำร้าง - หนองกุงบ่าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 โดยซ่อมแซม จำนวน 14 จุด ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 775.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. โดยมีปริมาตรลูกรังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 310 ลบ.ม. งบประมาณ 37,200.- บาท

/หมู่ที่ 10 บ้านโคกสะอาด.....