

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑ - เขตตำบลหนองโก  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๒๔๕,๑๐๐..... บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑ - เขตตำบล  
หนองโก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังสองข้างกว้าง  
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ  
ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.ห้วยโจด กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน.....๒๕๖๑ เป็นเงิน..... ๒๔๕,๑๐๐.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง.....
  - ๕.๑ ...ปร.๔.....
  - ๕.๒ ...ปร.๕.....
  - ๕.๓ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
  - ๖.๑ นายกายสิทธิ์ หนองกระโทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางสาวสุชัยญา พิมพ์ทอง ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
  - ๖.๓ นายตุลภักดิ์ ชีกว้าง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานก่อสร้างทาง (ถนนคอนกรีต)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				ถนนค.ส.ล.
2	ประเภทงานทาง	179,687.86	1.3624	244,806.74	กว้าง 5.00 ม. ยาว 88 ม.
3	ประเภทงานชลประทาน				ไหล่ทางลูกรัง
4	ป้ายโครงการ	3,000	-	3,000	กว้างข้างละ 0.50 เมตร
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			247,806.74	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			245,100.00	
	ตัวอักษร				(สองแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร/งาน 440.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 557.05 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายภยสิทธิ์ หนองกระโทก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุชาดา พิมพ์ทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดุสิตชัย ชิกกว้าง)

☒ อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง☐ ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง เพราะ.....

(ลงชื่อ).....นายก อบต.ห้วยโจด

(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

๒๓ เม.ย. ๖๑

## แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านแสนสุข - เขตตำบลหนองโก หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแสนสุข หมู่ที่ 1 ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ส่วน/กอง กองช่าง อบต.ห้วยโจด

ประมาณการโดย นายกายสิทธิ์ หนองกระโทก

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
1	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.00	656.00	14,432.00	
2	งานผิวจราจรคสล. 240 ksc.	ตร.ม.	440.00	318.00	139,920.00	
3	WIRE MESH Ø 4.0 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	440.00	39.00	17,160.00	
4	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	-	-	
5	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	35.00	46.00	1,610.00	
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	88.00	49.20	4,329.60	
7	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.60	127.06	2,236.26	
8	ค่างานวางท่อ คสล.Ø 0.40 ม.	ท่อน	0	499.00	-	
รวมยอดเงินเฉพาะรายการแผ่นนี้					179,687.86	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จะดำเนินการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านแสนสุข ม.1-เขตตำบลหนองโก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 88 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีผู้ที่คอนกรีตเสริมเหล็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามแบบแปลนที่อบต.ห้วยโจด กำหนด นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวและเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการฯ ภายในวงเงิน 245,100 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒4 เดือน เมษายน พ.ศ.2561

  
(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด