

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๐๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุขสรณ์ จันทร์แจ้ง ตำแหน่งนายช่างโยธา
 - ๗.๒ นางสาวสุภัค สายาพัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 - ๗.๓ นางสาวสุทธิลักษณ์ สังสุทธิ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร

ลงลูกรังไผ่ทางทั้งสองข้าง ช้างละ 0.20 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนก่อสร้างที่ อบต.ห้วยโจดกำหนด
สถานที่ดำเนินงาน สายทางหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือคำสั่ง อบต.ห้วยโจด ที่ 397/2566 ลว. 29 สิงหาคม 2566 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	3.85	113.18	435.74	1.3642	154.40	594.44
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.80	761.38	9,745.66	1.3642	1,038.67	13,295.03
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	256.00	431.88	110,561.28	1.3642	589.17	150,827.70
10	Expansion Joint (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 19)	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 15)	ม.	17.50	73.37	1,283.98	1.3642	100.09	1,751.61
12	Longitudinal Joint (เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16)	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	5.00	73.77	368.85	1.3642	100.64	503.19
14	ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง	ถุง	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	613.35	4,293.45	1.3642	836.73	5,857.12
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายโครงการ (ถาวร)	ป้าย	1.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00
20	งานท่อท่อ PVC ขนาด 12 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	-	-	-	-	-	-

126,688.96

รวม

175,829.09

ขอปรับยอดเงินตามงบประมาณเพียง

175,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

126,688.96


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสุทธธรรม จันทร์แจ้ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการฯ

(นางสาวสุกัญญา สายาพัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นางสาวสุทธิลักษณ์ สังสุทธิ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

☒ อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง

() ไม่อนุมัติให้ใช้เป็นราคากลาง เพราะ

(ลงชื่อ)



(นายพิทักษ์ ตามบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด